

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 2/2024

uzatvorenej dňa 11.09.2024 podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva“)

#### I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Obec Dubník  
Sídlo: Dubník č. 244, 941 35 Dubník  
Zastúpený: Ing. Jozef Ostrodický – starosta obce  
IČO: 00308889  
DIČ: 2021060690  
e – mail: [starosta@obec-dubnik.sk](mailto:starosta@obec-dubnik.sk)  
Telefonický kontakt: +421 35 64 95 301  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK50 5600 0000 0022 5680 4001  
ČSOB a.s.  
SK69 7500 0000 0040 3039 1872

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Mill, s.r.o.  
Sídlo: Hlavná 342/80 946 57 Svätý Peter  
Štatutárny orgán: Attila Mészáros, Peter Vörös  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31096/N  
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Attila Mészáros  
technických: Peter Vörös  
IČO: 46542957  
DIČ: 2023443807  
IČ DPH: SK2023443807  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4513 8868  
Telefón: 00421 902 281 522  
e - mail: [office@milujemestavat.sk](mailto:office@milujemestavat.sk)

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 11.09.2024 Zmluvu o dielo, v ktorej si uzatvárali zmluvu v postupe zadávania zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) na predmet zákazky: **Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník – stavebné práce**, ako výsledok verejného obstarávania a ku ktorej uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok č. 1 v nasledujúcom znení.

**Zmluvné strany vychádzajú zo zákona č. 278/2024 Z. z.**, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby zmenila

z doterajších 20% na 23% zo základu dane prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Dodatok č. 1 je uzatvorený pre jednoznačnosť a právnu istotu zmluvných strán, nakoľko sa Zmluva týka verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025.

Podľa článku XIV. ods. 14.2 Zmluvy v spojení s článkom V. bod. 5.1. Zmluvy sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve, ktorým sa mení čl. V. bod 5.1. Zmluvy s tým, že zmluvnými stranami schválené nové úplné znenie čl. V bod 5.1 Zmluvy znie nasledovne:

#### V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

**Cena bez DPH: 118 499,99 €**

**DPH 23%: 27 255,00 €**

**Cena vrátane DPH: 145 754,99 €**

(Slovom: stoštyristopäťtisíc sedemsto päťdesiatštyri Eur a deväťdesiatdeväť centov)

(...)

**Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú medzi zmluvnými stranami nedotknuté a zachované v nezmenenom znení a číslovaní.**

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento Dodatok č.1 zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1 a vyhlasujú, že tento nebol uzavretý za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.


Dňom uzavretia tohto Dodatku č.1 sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.40/1964 Zb.

V Dubníku, dňa 12.06.2025

V Svätom Petre, dňa 12.06.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



*Mill, s.r.o.*  
Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter  
IČ: 47161222

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT(1)

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 12.6.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
MILL s.r.o.

IČO: 46542957  
IČ DPH: SK2023443807

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 118 499,99  
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 118 499,99**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	118 499,99	27 255,00

**Cena s DPH v EUR 145 754,99**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



**MILL, s.r.o.**  
Hlavná 342/80 946 57 Svätý Peter  
3443807  
2957

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT(1)


Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Miesto: Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>118 499,99</b>	<b>145 754,99</b>
SO-01	Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok	20 916,50	25 727,30
SO-02	Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický chodník	1 113,64	1 369,78
SO-03	Rekonštrukcia budov ZŠ učebne Rozvojová trieda	5 527,07	6 798,30
SO-04	Debarierizácia Zdvíhacia plošina	25 781,17	31 710,84
SO-05	Školská jedáleň rekonštrukcia Vstupné dvere vonkajšie	14 288,95	17 575,41
SO-05 A	Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné	2 706,27	3 328,71
SO-06	Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko	31 222,37	38 403,52
SO-07	Energetická efektívnosť Fotovoltaika	16 944,02	20 841,14
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>118 499,99</b>	<b>145 754,99</b>

  
**MILL, s.r.o.**  
Hlavná 342/80,946 57 Svätý Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 48542957

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-01 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

20 916,50

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**20 916,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	20 916,50	23,00%	4 810,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**25 727,30**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.  
Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter  
IČO: 46542957  
IČ DPH: SK2023443807

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-01 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu 20 916,50**

HSV - Práce a dodávky HSV 20 916,50

1 - Zemné práce 773,47

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 545,67

5 - Komunikácie 1 802,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 794,60

**2) Ostatné náklady 0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 20 916,50**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-01 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Altánok**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**20 916,50**

D HSV Práce a dodávky HSV **20 916,50**

D 1 Zemné práce **773,47**

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,494	8,37	96,20
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	11,494	1,27	14,60
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,960	70,73	67,90
4	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,960	14,16	13,59
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,454	2,04	25,41
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,454	5,32	66,26
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,260	0,54	12,56
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,454	9,39	116,94
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,454	0,93	11,58
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,945	20,07	299,95
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,080	0,29	2,92
12	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	10,080	4,52	45,56

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie **545,67**

13	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniaciach tvárníc rozmerov 400x400 mm s betónovou výplňou C 25/30	m3	0,960	351,44	337,38
14	K	331360112.S	Výstuž pre pilierových tvárníc z ocele B500 (10505)	t	0,126	1 653,10	208,29

D 5 Komunikácie **1 802,76**

15	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m2	23,500	17,16	403,26
16	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	13,390	24,69	330,60
17	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,500	6,81	125,99
18	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	18,685	2,96	55,31
19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	23,500	17,88	420,18
20	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	23,970	19,50	467,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **17 794,60**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	936124211.S	Montáž altánok mobiliár agatoveho dreva a kotvenie do pätiiek	súb	1,000	2 634,84	2 634,84
22	M	553560003400.S	Záhradný altánok (agátu) dodanie včetně strechy asfaltový šindel oplechovanie a vnútorné lavičky s operadlo a náter	sub	1,000	15 159,76	15 159,76

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-02 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický  
chodník**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 113,64
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 113,64</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 113,64	23,00%	256,14

**Cena s DPH v EUR 1 369,78**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.

011 90 946 57 Svätý Peter  
3807

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-02 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický  
chodník**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 1 113,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 083,73

1 - Zemné práce 386,93

5 - Komunikácie 561,67

99 - Presun hmôt HSV 135,13

PSV - Práce a dodávky PSV 29,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 29,91

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 113,64**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-02 - Výstavba nových objektov vonkajšie priestory Senzonický  
chodník**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 113,64**

D HSV Práce a dodávky HSV **1 083,73**

D 1 Zemné práce **386,93**

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,520	8,37	21,09
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,520	1,27	3,20
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,520	2,04	5,14
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,520	5,32	13,41
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,560	0,54	4,62
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,560	9,39	80,38
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,560	0,93	7,96
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,200	20,07	204,71
9	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	9,650	0,29	2,80
10	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	9,650	4,52	43,62

D 5 Komunikácie **561,67**

11	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	6,81	143,01
12	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	21,210	2,96	62,78
13	K	564561112.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 210 mm	m2	1,680	0,96	1,61
14	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,752	24,17	18,18
15	K	564762112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 210 mm	m2	1,680	13,93	23,40
16	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	0,752	23,14	17,40
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 450 mm	m2	5,600	19,59	109,70
18	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	4,788	24,69	118,22
19	K	466981115.S	Podstielka z raždia upevnená hr. nad 200 do 400 mm	m2	1,680	40,10	67,37

D 99 Presun hmôt HSV **135,13**

20	K	998312011.S	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	t	12,524	10,79	135,13
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **29,91**

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti **29,91**

21	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	6,160	0,61	3,76
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,084	3,67	26,00
23	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	38,51	0,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-03 - Rekonštrukcia budov ZŠ učebne trieda**

**Rozvojová**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

5 527,07

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**5 527,07**

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

5 527,07

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 271,23

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 798,30**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

*Mill, s.r.o.*  
Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
46542957

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-03 - Rekonštrukcia budov ZŠ učebne  
trieda**

**Rozvojová**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 5 527,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 281,92

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 306,87

99 - Presun hmôt HSV 18,57

PSV - Práce a dodávky PSV 4 245,15

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety 302,25

766 - Konštrukcie stolárske 143,01

776 - Podlahy povlakové 2 395,43

781 - Obklady 156,76

784 - Maľby 1 247,70

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 527,07**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-03 - Rekonštrukcia budov ZŠ učebne  
trieda**

**Rozvojová**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5 527,07**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 281,92

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 956,48

1	K	612460223.S	Vnútrotná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 5 mm	m2	3,240	11,58	37,52
2	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	56,000	16,41	918,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 306,87

3	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	6,40	6,40
4	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	4,67	4,67
5	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000	1,68	1,68
6	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,150	4,85	15,28
7	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,83	0,83
8	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	56,000	3,05	170,80
9	K	766421812.S	Demontáž školska tabula, -0,02400t	m2	6,420	5,12	32,87
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,471	12,70	5,98
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,260	8,90	29,01
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,471	12,81	6,03
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,260	1,44	4,69
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,471	16,42	7,73
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,260	0,52	1,70
16	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,471	40,77	19,20

D 99 Presun hmôt HSV 18,57

17	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	1,338	13,88	18,57
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 245,15

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 302,25

18	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	38,94	38,94
19	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	94,78	94,78
20	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,19	9,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	73,62	73,62
22	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	1,000	11,33	11,33
23	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	1,000	73,96	73,96
24	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	25,22	0,43

D 766 Konštrukcie stolárske 143,01

25	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového	ks	1,000	24,45	24,45
27	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,000	114,92	114,92
40	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	37,51	3,64

D 776 Podlahy povlakové 2 395,43

41	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	56,000	9,54	534,24
42	M	284110000510	Podlaha PVC heterogénna akustická Tapiflex Stairs, hrúbka 3,50 mm, trieda záťaže 34, tmenie hluku 19 dB, TARKETT	m2	57,680	32,18	1 856,14
43	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,228	22,13	5,05

D 781 Obklady 156,76

44	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	3,150	25,14	79,19
45	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l x v 300x300 mm, viacfarebné	m2	3,276	23,28	76,27
46	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,048	26,98	1,30

D 784 Maľby 1 247,70

47	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	88,600	1,33	117,84
48	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	11,400	0,99	11,29
49	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	56,000	1,37	76,72
50	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	49,500	3,63	179,69
51	K	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	49,500	3,91	193,55
52	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	39,100	17,10	668,61

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-04 - Debarierizácia plošina**

**Zdvíhacia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

25 781,17

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**25 781,17**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

25 781,17

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

5 929,67

**Cena s DPH**

**v EUR**

**31 710,84**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.

Svätý Peter  
43807  
57

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-04 - Debarierizácia  
plošina**

**Zdvíhacia**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 781,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29,84
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29,84
PSV - Práce a dodávky PSV	994,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	332,62
783 - Nátery	212,12
784 - Maľby	449,75
M - Práce a dodávky M	24 756,84
21-M - Elektromontáže	402,76
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	24 354,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	88,56

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 781,17**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-04 - Debarierizácia  
plošina**

**Zdvíhacia**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 781,17**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29,84
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29,84
1	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	0,640	12,08	7,73
2	K	612460361.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	0,640	7,14	4,57
3	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	6,400	2,74	17,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				994,49
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				332,62
4	K	767222210.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľový konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	2,300	122,76	282,35
5	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,260	1,99	50,27
D	783		Nátery				212,12
6	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	15,260	10,30	157,18
7	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,260	3,60	54,94
D	784		Maľby				449,75
8	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	25,260	2,69	67,95
9	K	784423271.S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	25,260	3,23	81,59
10	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	18,250	16,45	300,21
D	M		Práce a dodávky M				24 756,84
D	21-M		Elektromontáže				402,76
12	K	210193.	Doplnenie rozvádzača RH	kpl	1,000	14,70	14,70
13	M	EMP000013825	Chránič prúdový PFL6 112875 16/1P+N/30mA B 6kA A kombi s ističom	ks	1,000	41,84	41,84
14	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	36,000	0,83	29,88
15	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	37,800	3,18	120,20
16	K	220301022.S	Montáž elektroinštalačnej lišty L 40 na povrchu, bez vodičov,murárskych prác a bez krabíc	m	30,000	5,04	151,20
17	M	E00001316	Lišta PVC 40x20 LV 1ks=2m NB	M	31,500	0,96	30,24
18	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	5,88	5,88
19	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	2,94	8,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				24 354,08
20	K	330030001.S	Zvislá zdvíhacia plošina Aritco 7000 230V jednofázové (50Hz) 0,15 m/s Pomocou patentovanej samomazacej nekonečnej skrutkovici.410 kg/5 osôb 2,2 kW 24V pomocné obvodyS opláštením rozmer :1100x1480mm	ks	1,000	24 265,52	24 265,52
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				88,56
21	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce - (položka slúži na účel finančnej rezervy)	hod	3,000	29,52	88,56

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 - Školská jedáleň rekonštrukcia  
dvere vonkajšie**

**Vstupné**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

14 288,95

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**14 288,95**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

14 288,95

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

3 286,46

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 575,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

02 [Redacted]



[Signature]  
**Mill, s.r.o.**  
Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter  
IČO: 46542957  
IČ DPH: SK2023443807

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 - Školská jedáleň rekonštrukcia  
dvere vonkajšie**

**Vstupné**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**14 288,95**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**458,69**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

112,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

342,84

99 - Presun hmôt HSV

3,04

### PSV - Práce a dodávky PSV

**13 830,26**

766 - Konštrukcie stolárske

13 764,16

784 - Maľby

66,10

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**14 288,95**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 - Školská jedáleň rekonštrukcia  
dvere vonkajšie**

**Vstupné**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 288,95**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				458,69
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				112,81
1	K	622454521.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	2,600	15,11	39,29
2	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	2,600	10,85	28,21
3	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	4,160	3,04	12,65
4	K	622491320.S	Fasádnny náter silikónový, dvojnásobný	m2	4,160	7,85	32,66
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				342,84
5	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do sutí plochy do 2 m2	ks	4,000	1,17	4,68
6	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	29,660	5,94	176,18
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,269	16,58	4,46
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,269	0,57	0,15
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,269	12,94	3,48
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,269	1,45	0,39
11	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,269	98,02	26,37
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	22,948	5,54	127,13
D	99		Presun hmôt HSV				3,04
13	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	0,217	14,01	3,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 830,26
D	766		Konštrukcie stolárske				13 764,16
14	K	766641161	Montáž dverí plastových, dvojkrídlové dver preskledne steny	m2	23,036	43,59	1 004,14
15	M	5534130302	Plastové dvere dvojkrídlové svetlý rozmer 2200x2600mm spodná časť piná plastová výplň a vrchna časť bezpečnostné izolačne trojsklo Ug'0,6 W/m2k zatvárač dverí	ks	2,000	3 577,09	7 154,18
16	M	5534130303	Plastové preskledné steny svetlý rozmer 2230x2600mm spodná časť piná plastová výplň a vrchna časť bezpečnostné izolačne trojsklo Ug'0,6 W/m2k	ks	2,000	2 802,92	5 605,84
D	784		Maľby				66,10
17	K	784452273	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	4,360	4,66	20,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	2,200	17,27	37,99
19	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	2,200	1,19	2,62
20	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3,720	1,39	5,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 A - Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútrné**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

12.06.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 706,27

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**2 706,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 706,27	23,00%	622,44

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 328,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Mill, s.r.o.  
Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter  
23443807  
42957

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 A - Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**2 706,27**

### HSV - Práce a dodávky HSV

81,16

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53,55

99 - Presun hmôt HSV

2,33

### PSV - Práce a dodávky PSV

2 625,11

766 - Konštrukcie stolárske

2 327,24

771 - Podlahy z dlaždíc

65,20

784 - Maľby

232,67

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**2 706,27**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-05 A - Školská jedáleň rekonštrukcia Dvere do jedálne vnútorné**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 706,27**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				81,16
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25,28
1	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	1,385	10,85	15,03
2	K	631311121.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,060	170,88	10,25
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				53,55
3	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,900	2,71	2,44
4	K	965041321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 - 1,60000t	m3	0,150	108,14	16,22
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,260	12,94	3,36
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,360	1,45	3,42
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,260	16,58	4,31
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,360	0,53	1,25
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,260	41,16	10,70
10	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3,030	3,91	11,85
D	99		Presun hmôt HSV				2,33
11	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	0,166	14,01	2,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 625,11
D	766		Konštrukcie stolárske				2 327,24
12	K	766641161	Montáž dverí plastových, dvojkridlové dverí	m2	3,030	43,59	132,08
13	M	5534130302	Plastové dvere dvojkridlové svetlý rozmer 1500x2020mm spodná časť plná plastová výplň a vrchna časť bezpečnostné izolačné trojsklo Ug'0,6 W/m2k upozorňujúcim polepom	ks	1,000	2 195,16	2 195,16
D	771		Podlahy z dlaždíc				65,20
14	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	0,900	23,92	21,53
15	M	597740001200	Dlaždice keramické lxxvhr 297x297x8 mm,	m2	1,500	29,11	43,67
D	784		Maľby				232,67
16	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	15,960	4,66	74,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	784463221.S	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	8,160	17,27	140,92
18	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	8,160	1,19	9,71
19	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,520	1,39	7,67

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-06 - Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

31 222,37

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**31 222,37**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	31 222,37	23,00%	7 181,15

**Cena s DPH**

**v EUR**

**38 403,52**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



*Mill, s.r.o.*  
Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter  
IČ DPH: SK2023443807  
IČO: 46542957

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-06 - Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **31 222,37**

HSV - Práce a dodávky HSV 31 222,37

5 - Komunikácie 25 836,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 282,85

99 - Presun hmôt HSV 102,78

**2) Ostatné náklady** **0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **31 222,37**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-  
ROZPOČET

Objekt:

**SO-06 - Športová infraštruktúra Viacúčelové ihrisko**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 222,37**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**31 222,37**

#### D 5 Komunikácie

**25 836,74**

1	K	589100005.S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	600,000	6,91	4 146,00
2	M	284170004700.S	Umelá tráva futbalová, kombinácia vlákien, výška vlasu 40 mm ± 2 mm	m2	600,000	19,80	11 880,00
3	K	5879458989	Zpracovanie piesku do trávniká / ihrisko a bránkoviská/	m2	600,000	4,43	2 658,00
4	K	587945893	Kremičitý , sušený piesok ( t)	t	23,000	124,02	2 852,46
5	K	587945891	Podleповacia páska	m	648,000	2,42	1 568,16
6	K	587945892	Lepidlo polyuretánové	kg	154,000	7,15	1 101,10
7	K	587945784	Doprava trávy a piesku + manipulácia	súb	1,000	1 461,56	1 461,56
8	K	58741236	Montáž brankova sieť a demontáž	m2	6,000	12,72	76,32
9	M	58748956	Bránková sieť (3 x 1 m, PE 3 mm, 80/100 cm)	kus	2,000	46,57	93,14

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**5 282,85**

10	K	938909501.S	Odstranenie nášlapnej vrstvy umelý trávniká	m2	600,000	1,81	1 086,00
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km	t	26,400	37,30	984,72
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,620	0,53	66,58
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	26,400	12,94	341,62
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	125,620	1,45	182,15
15	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	26,400	99,31	2 621,78

#### D 99 Presun hmôt HSV

**102,78**

16	K	998231311.S	Presun hmôt úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	2,166	47,45	102,78
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

SO-07 - Energetická efektívnosť Fotovoltaika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 944,02
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>16 944,02</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 944,02	23,00%	3 897,12

**Cena s DPH v EUR 20 841,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



MILL s.r.o.  
Svätý Peter  
443807  
46542957

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-07 - Energetická efektívnosť Fotovoltaika**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 944,02</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 634,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 634,64
M - Práce a dodávky M	14 309,38
21-M - Elektromontáže	13 590,24
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	327,12
95-M - REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	392,02
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 944,02</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v obci Dubník-ROZPOČET

Objekt:

**SO-07 - Energetická efektívnosť Fotovoltaika**

Miesto:

Dátum: 12.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 944,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 634,64

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 634,64

1	K	NS0004	Montáž FVZ panelov	ks	22,000	70,56	1 552,32
2	K	100001K	Hliníkový profil trapézový - dĺžka 4,3 m	ks	14,000	53,14	743,96
3	K	100002K	Samorezný šroub - jemné TEX 5,5x25 BOX 500ks	ks	0,500	279,31	139,66
4	K	100003K	EPDM gumový samolepící pás	ks	7,000	8,35	58,45
5	K	100004K	Hliníkový krajní úchyt - 35 mm	ks	7,000	0,97	6,79
6	K	100005K	Hliníkový stredový úchyt - 70 mm	ks	90,000	0,97	87,30
7	K	100006K	Šrouby s válcovou hlavou SI 8/30_BOX_200ks	ks	0,500	63,36	31,68
8	K	100007K	Čtyrhranné matice DIN 557 - A2 MC8_BOX_200ks	ks	0,500	28,96	14,48

D M Práce a dodávky M 14 309,38

D 21-M Elektromontáže 13 590,24

9	M	P10010003	MC4 Plug connector Pair	ks	6,000	2,94	17,64
10	M	P1001002	Montáž fotovoltaického systému 10 Kwp	ks	1,000	2 156,09	2 156,09
11	M	P10010004	KBE Solar DB Plus, 6mm, black	m	85,000	1,57	133,45
12	M	P10010005	KBE Solar DB Plus, 6mm, red	m	85,000	1,57	133,45
13	M	M1001001	Menič SMA 10 kW	ks	1,000	2 307,99	2 307,99
14	M	P1001001	Solar panel 450 Wp Mono	ks	22,000	292,53	6 435,66
15	M	NS0011	SMA Home manager	ks	1,000	935,94	935,94
16	M	P10010007	Zvodíc pre fotovoltaiku tr. II (C) 1000VDC, 20kA s príslušenstvom	ks	2,000	158,77	317,54
17	M	P10010008	Stýkac 4-pólový, AC1 100A/690V AC230V s príslušenstvom	ks	1,000	314,59	314,59
18	M	P10010009	Sieťová ochrana podľa požiadavky ZSDIS + programovanie	ks	1,000	837,89	837,89

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 327,12

19	K	460050604	Výkop káblovej ryhy, ručný ,v zemine tr. 6	m3	3,000	100,88	302,64
20	K	460560265	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 5	m	6,000	4,08	24,48

D 95-M REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 392,02

21	K	NS0004.1	Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia	ks	1,000	392,02	392,02
----	---	----------	--	----	-------	--------	--------